

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Генеральный директор
ООО "Подъемник М"

Заказчик


Председатель правления
ЖСК "Машиностроитель"

Воинов В.С.

Чигинева Г.П.

2019 г.

2019 г.



Локальный сметный расчет № 1
(Локальная смета)

на замену пассажирского лифта п/п 400 кг на 10 остановок рег. № 102217
Наименование объекта: Московская обл., г. Красногорск, ул. Заводская, д. 31, п. 1

Сметная стоимость **2448,534** тыс.руб.
Нормативная трудоемкость **1536** чел.-ч
Сметная заработная плата **396,732** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на февраль 2019 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10

Раздел 1. Демонтаж лифтового оборудования

1	M03-05-001-01 демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1.	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	1,00						
		ЗП			9046,08	0,10	27,54	24912,90		
		ЭМ			6166,27	0,10	9,07	5592,81		
		в т.ч. ЗПМ			891,95	0,10	27,54	(2456,43)		
		МР			2312,79	0,00	6,46	0,00		
		НР от ФОТ	%	68				18611,14		
		СП от ФОТ	%	48				13137,28		
		ЗТР	чел-ч	1047,00		0,10				104,70
Всего по позиции								62254,13	62254,13	
2	M03-05-001-04	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 630 кг	1 оста новка	1,00						
		ЗП			472,83	0,10	27,54	1302,17		
		ЭМ			350,83	0,10	9,00	315,75		
		в т.ч. ЗПМ			49,55	0,10	27,54	(136,46)		
		МР			136,71	0,00	5,88	0,00		
		НР от ФОТ	%	68				978,27		
		СП от ФОТ	%	48				690,54		
		ЗТР	чел-ч	54,10		0,10				5,41
Всего по позиции								3286,73	3286,73	
Итого по разделу 1								65540,86		

Раздел 2. Монтаж лифтового оборудования

3	M03-05-001-01	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	1,00						
		ЗП			9046,08	1,00	27,54	249129,04		
		ЭМ			6166,27	1,00	9,07	55928,07		
		в т.ч. ЗПМ			891,95	1,00	27,54	(24564,30)		
		МР			2312,79	1,00	6,46	14940,62		
		НР от ФОТ	%	68				186111,47		
		СП от ФОТ	%	48				131372,80		

2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗТР		чел-ч	1047,00		1,00		1047,00
Всего по позиции							637482,00	637482,00
4	M03-05-001-04	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 630 кг	1 оста новка	1,00				
		ЗП			472,83	1,00	27,54	13021,74
		ЭМ			350,83	1,00	9,00	3157,47
		в т.ч. ЗПМ			49,55	1,00	27,54	(1364,61)
		МР			136,71	1,00	5,88	803,85
		НР от ФОТ	%	68				9782,72
		СП от ФОТ	%	48				6905,45
		ЗТР	чел-ч	54,10		1,00		54,10
Всего по позиции							33671,23	33671,23
Итого по разделу 2							671153,23	
Раздел 3. Строительно-отделочные работы. Машинное помещение и шахта лифта								
5	P61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,071				
		ЗП			2023,18	1,00	27,54	3956,00
		ЭМ			20,94	1,00	12,43	18,48
		в т.ч. ЗПМ			9,05	1,00	27,54	(17,70)
		МР			1140,21	1,00	6,51	527,02
		Масса мусора	т	3,38				0,24
		НР от ФОТ	%	67				2662,38
		СП от ФОТ	%	40				1589,48
		ЗТР	чел-ч	228,35		1,00		16,21
Всего по позиции							8753,36	123286,76
6	P62-17-5	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,114				
		ЗП			352,60	1,00	27,54	1107,01
		ЭМ			8,36	1,00	10,69	10,19
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	27,54	(4,24)
		МР			1612,58	1,00	3,36	617,68
		НР от ФОТ	%	68				755,65
		СП от ФОТ	%	40				444,50
		ЗТР	чел-ч	40,81		1,00		4,65
Всего по позиции							2935,03	25745,88
7	P62-2-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,285				
		ЗП			287,63	1,00	27,54	2257,58
		ЭМ			9,23	1,00	10,59	27,86
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	27,54	(10,60)
		МР			499,01	1,00	3,87	550,38
		НР от ФОТ	%	68				1542,36
		СП от ФОТ	%	40				907,27
		ЗТР	чел-ч	33,29		1,00		9,49
Всего по позиции							5285,45	18545,44
8	P62-6-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,108				
		ЗП			181,18	1,00	27,54	538,89
		ЭМ			6,61	1,00	10,97	7,83
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	27,54	(4,02)
		МР			515,77	1,00	3,77	210,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НР от ФОТ	%	68				369.18	
	СП от ФОТ	%	40				217.16	
	ЗТР	чел-ч	20,97		1,00			2.26
Всего по позиции							1343,06	12435,74
9	P62-34-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 2 раза	100 м2	0,07				
	ЗП				663,12	1,00	27,54	1278,36
	ЭМ				0,87	1,00	9,68	0,59
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	27,54	(0,00)
	МР				532,46	1,00	3,06	114,05
	НР от ФОТ	%	68				869.28	
	СП от ФОТ	%	40				511.34	
	ЗТР	чел-ч	77,74		1,00			5.44
Всего по позиции							2773,62	39623,14
10	P56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01				
	ЗП				1437,99	1,00	27,54	396,02
	ЭМ				196,98	1,00	9,69	19,09
	в т.ч. ЗПМ				39,94	1,00	27,54	(11,00)
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00
	Масса мусора	т	10,50					0,105
	НР от ФОТ	%	70				284.91	
	СП от ФОТ	%	50				203.51	
	ЗТР	чел-ч	179,30		1,00			1.79
Всего по позиции							903,53	90353,00
11	E09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,44				
	ЗП				23,81	1,00	27,54	944,25
	ЭМ				19,07	1,00	9,12	250,44
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	27,54	(0,00)
	МР				25,67	1,00	5,56	205,52
(Счет)	Дверь металлическая	шт	1,00	15000,00	1,00	1,00	15000,00	
	НР от ФОТ	%	77				727.07	
	СП от ФОТ	%	68				642.09	
	ЗТР	чел-ч	2,40		1,00			3.46
Всего по позиции							17769,37	12339,84
Итого по разделу 3							39763,42	
Раздел 4. Пусконаладочные работы								
12	П01-14-013-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микроэлектроникой	1 лифт	1,00				
	ЗП				3782,75	0,70	27,54	72923,85
	НР от ФОТ	%	55				40108.12	
	СП от ФОТ	%	32				23335.63	
	ЗТР	чел-ч	316,80		0,70			221.76
Всего по позиции							136367,60	136367,60
Итого по разделу 4							136367,60	
Раздел 5. Проектные работы. Техническое освидетельствование								
13	(Счет)	Изготовление проекта замены лифта	1 проект	1,00	42000,00	1,00	1,00	42000,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	MP01-05-001-01	Полное техническое освидетельствование лифта	1 лифт	1,00					
		ЗП			662,46	0,80	27,54	14595,32	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			19,87	1,00	27,55	547,42	
		НР от ФОТ	%	55				8027,43	
		СП от ФОТ	%	32				4670,50	
		ЗТР	чел-ч	46,31		0,80			37,05
Всего по позиции								27840,67	27840,67
15	MP01-05-007-01	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	1 лифт	1,00					
		ЗП			470,65	0,80	27,54	10369,36	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			14,12	1,00	27,54	388,86	
		НР от ФОТ	%	55				5703,15	
		СП от ФОТ	%	32				3318,20	
		ЗТР	чел-ч	27,80		0,80			22,24
Всего по позиции								19779,57	19779,57
Итого по разделу 5								89620,24	
Раздел 6. Лифтовое оборудование									
16	(Прайс-лист)	Лифт пасс. ПП-0411Е г/п 400 кг на 10 ост. (ОАО "ЩЛЗ")	шт.	1,00	996500,00	1,00	1,00	996500,00	
17	(Прайс-лист)	Обрамление ДШ, проем 700 мм	шт.	10,00	4150,00	1,00	1,00	41500,00	
Итого по разделу 6								1038000,00	
Итого по всем разделам								2040445,35	
НДС, %								20,00	408089,07
Всего								2448534,42	

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

